

Místo stavby: Hudečkova 8/893, Praha 4 - Podolí

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ TROJLÍSTEK

SOUPIS PRACÍ VÝKAZ VÝMĚR v úrovni DPPS

Investor: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Projektant: ANTRE, s.r.o

Stupeň: DPPS
Vypracoval: Questima, s.r.o

Č.zakázky: 14086
Datum: 07/2014

Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38

SLEPY ROZPOČET



ZPRACOVATEL: ING. VLADIMÍR BŘEZNA
autORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍCH STAVEB
VĚŠÍN - BUKOVÁ 106

262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

IČO: 16441133

DIČ: CZ531210213

ČKAIT - číslo autorizace: 0500530

TEL.: 720 381 703

MAIL.: brezna@quick.cz

2.7.2014

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1448.01.20	Zateplení objektu MŠ Točičů	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Materní škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1448	Zateplení objektu mateřské školy Točičů 88		Náklady na m.j.	0
Projektant	Starý a partner s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Starý a partner s.r.o.			
Objednatel	MČ Praha 4			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 251 198	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 297 703	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
R	M práce celkem	40 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 588 901	Zařízení staveniště	107 667
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 588 901	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 696 568	Ostatní náklady celkem	107 667

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	3 696 568 Kč		
DPH		21,0 %	776 279 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 472 847 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet : 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	160 406	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 535	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	163 304	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 558	0	0	0	0
5 Komunikace	13 278	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	339	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 304 189	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	52 747	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	12 900	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	31 246	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	246 859	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	123 432	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 226	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 935	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 770	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	472 910	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	309 735	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	20 695	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 290	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	85 255	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	171 586	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	130 094	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	77 337	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	21 900	0	0	0
783 Nátěry	0	6 900	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	40 000	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	62 474	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 251 198	1 297 703	0	40 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			3 548 901	0
Oborová přírážka - oprava, údržba			3 548 901	0
Přesun stavebních kapacit			3 548 901	0
Mimostaveništní doprava			3 548 901	0
Zařízení staveniště		3,0	3 588 901	107 667
Provoz investora			3 588 901	0
Kompletační činnost (IČD)			3 588 901	0
Rezerva rozpočtu			3 588 901	0
CELKEM VRN				107 667

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ
MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí
REKAPITULACE

Kód	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01	MŠ Trojlístek	5 829 212	1 224 135	6 645 094
H	Oddíly prací HSV	2 194 884	460 926	2 655 810
001.	Zemní práce	136 025	28 565	164 590
0027	Základy	32 915	6 912	39 827
003	Svislé konstrukce	69 893	14 678	84 570
0051	Zpevněné plochy	69 538	14 603	84 141
0061	Úprava povrchů vnitřní	55 762	11 710	67 472
0062	Úprava povrchů vnější	1 157 532	243 082	1 400 614
0094	Lešení	360 732	75 754	436 486
0095	Dokončovací konstrukce a práce	68 093	14 299	82 392
0096	Bourací práce	196 696	41 306	238 002
099.	Přesun hmot HSV	47 699	10 017	57 716
P	Oddíly prací PSV	3 087 918	648 463	3 736 381
712.	Povlakové krytiny	870 791	182 866	1 053 657
713.	Izolace tepelné	314 824	66 113	380 937
762.	Konstrukce tesařské	374 141	78 570	452 710
764.	Konstrukce klempířské	138 462	29 077	167 538
766.1	Okna	300 874	63 183	364 057
766.2	Dveře	546 945	114 858	661 803
766.	Konstrukce truhlářské	19 209	4 034	23 243
767.	Konstrukce zámečnické	282 960	59 422	342 382
767.1	Systém ochrany osob proti pádu	53 856	11 310	65 166
768	Ostatní kompletační prvky	66 155	13 893	80 048
771.	Podlahy z dlaždic	66 621	13 990	80 612
784.	Malby	53 082	11 147	64 229
T	Technické zařízení budov	368 026	77 285	37 059
740	Elektroinstalace	368 026	77 285	37 059
VN_ON	Vedlejší a ostatní náklady	178 384	37 461	215 845
VN_ON	Vedlejší a ostatní náklady	178 384	37 461	215 845
Celkem (bez DPH)		5 829 212		
DPH		1 224 135		
Celkem (včetně DPH)		7 053 347		

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ
MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01	MŠ Trojlístek						5 829 212
H	Oddíly prací HSV						2 194 884
001.	Zemní práce						136 025
1. 113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	33,318	-	33,318	79,00	2 632
2. 113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	5,03	-	5,03	249,00	1 252
3. 113107134	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	18,659	-	18,659	749,00	13 975
4. 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - vybouraná betonová dlažba	t	8,496	-	8,496	49,00	416
5. 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí - vybouraný beton	t	17,259	-	17,259	49,00	846
6. 997221570	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km - vybouraná betonová dlažba / místo skládky stanovi uchazeč	t	8,496	-	8,496	204,00	1 733
7. 997221560	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km - vybouraný beton / místo skládky stanovi uchazeč	t	17,259	-	17,259	204,00	3 521
8. 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	25,755	-	25,755	290,00	7 459
9. 113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby - pro pozdější použití	m2	16,24	-	16,24	78,00	1 267
10. 997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m - demontovaná zámková dlažba	t	4,222	-	4,222	450,00	1 900
11. 132202101	Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	67,08	-	67,08	840,00	56 347
12. 162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	88,988	-	88,988	264,00	23 493
13. 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	44,494	-	44,494	163,00	7 253
14. 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňtění jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	44,494	-	44,494	87,50	3 893
15. 162701100	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 - místo skládky stanovi uchazeč	m3	22,586	-	22,586	264,00	5 963
16. 171201210	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	22,586	-	22,586	180,00	4 065
0027	Základy						32 915

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	271532213 Podpýp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,841	-	1,841	750,00	1 381
18.	274313711 Základy z betonu prostého pásy svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené	m3	8,5	-	8,5	3 300,00	28 049
19.	274351215 ve volných nebo zapázaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,514	-	6,514	420,00	2 736
20.	274351216 Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapázaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	6,514	-	6,514	115,00	749
003.	Svislé konstrukce						
21.	340239233 Základová otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými YTONG, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	6,828	-	6,828	510,00	69 893
22.	342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	12,0	-	12,0	95,00	1 140
23.	342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	4,64	-	4,64	58,50	271
24.	985111100 Odlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - pro věnec - viz det. D3, D4	m2	64,2	-	64,2	95,00	6 099
25.	985671113 Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tl. C 20/25	m3	6,42	-	6,42	3 300,00	21 186
26.	985675111 Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	42,8	-	42,8	420,00	17 976
27.	985675119 Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	42,8	-	42,8	115,00	4 922
28.	417362021 Vyztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,342	-	0,342	23 000,00	7 867
29.	985111101 Odlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - pro nové komínové krycí desky	m2	0,806	-	0,806	150,00	121
30.	316381110 Komínové krycí desky z betonu tl. C 12/15 až C 16/20, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem 40 mm o tl. přes 40 mm - se sítí Kar 6-100x100, po obvodě s odřetovou hranou	m2	0,806	-	0,806	3 000,00	2 418
31.	340239230 Nadezdávka v úrovni stropní konstrukce z příčkové pórobetonových tl. 150 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm - na síťce pro poklop 6/2	m2	2,94	-	2,94	1 500,00	4 410
0051	Zpevněné plochy						
32.	637211120 Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 50 mm kladených do písku / det. D11	m2	43,0	-	43,0	485,00	69 538
33.	2715722101 Podpýp pod okapový chodník se zhuťněním z písku / det. D11	m3	4,3	-	4,3	560,00	2 408
34.	637211410 Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva téžného nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm - bez dodávky zámkové dlažby (bude použita stávající, očištěná) / K07	m2	16,0	-	16,0	250,00	4 000
35.	979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vvolněním spár kamenivem / K07	m2	16,0	-	16,0	46,00	736
36.	59210001 Dlažba zámková tl. 60 mm - dodávka 5 % pro doplnění stávající dlažby / K07	m2	0,8	-	0,8	300,00	240
37.	2715322102 Podpýp pod okapový chodník se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 až 16 mm / K07	m3	2,4	-	2,4	560,00	1 344
38.	931994132 Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	121,195	-	121,195	187,00	22 663
39.	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční oporou z betonu prostého tl. C 12/15	m	83,98	-	83,98	125,00	10 498
40.	59217000 Obrubník betonový záhonový - ref. Best Parkan 1000x250x50 mm / dodávka	kus	86,0	-	86,0	79,00	6 794
0061	Uprava povrchů vnitřní						
							55 762

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
41. 612311131	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - jemný vápenný štuk tl. 1,5 mm	m2	13,656	-	13,656	330,00	4 506
42. 612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	13,656	-	13,656	125,00	1 707
43. 612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	58,749	-	58,749	330,00	19 387
44. 612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	38,0	-	38,0	500,00	19 000
45. 619995001	Začištění omítek (s dodáním mmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	28,64	-	28,64	330,00	9 451
46. 613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů - nadezdávka na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,8	-	3,8	75,00	285
47. 612311131	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - jemný vápenný štuk tl. 1,5 mm - nadezdávka na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,8	-	3,8	330,00	1 254
48. 612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn - nadezdávka na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,8	-	3,8	45,00	171
0062	Úprava povrchů vnější						
49. 938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	121,195	-	121,195	147,00	1 157 532
50. 622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	121,195	-	121,195	125,00	17 816
51. 622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch malbou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	121,195	-	121,195	296,00	15 149
52. 622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm - detail D3 - K01	m2	41,546	-	41,546	134,00	35 874
53. 622251101	Montáž kontaktního zateplení - příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu - K01	m2	41,545	-	41,545	65,00	5 567
54. 28376423	Desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF, tl. 120 mm - dodávka / ref. SF Perimetr - K01	m2	41,545	5,00	43,622	577,00	2 700
55. 622511110	Tenkovrstvá soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn - ref. WEBER PAS MARMOLIT, tl. 3 mm - K01	m2	41,545	-	41,545	779,00	25 170
56. 622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm - K02	m2	123,426	-	123,426	234,00	32 364
57. 63151527	Deska minerální izolační tl. 100 mm - dodávka / ref. ISOVER TF PROFÍ - K02	m2	123,426	5,00	129,597	304,00	28 882
58. 622221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm - K02	m2	11,94	-	11,94	250,00	39 398
59. 63151519	Deska minerální izolační tl. 50 mm - dodávka / ref. ISOVER TF PROFÍ	m2	11,94	5,00	12,537	204,00	2 985
60. 622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm - K02	m	194,32	-	194,32	134,00	2 558
61. 28376417	Desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF, tl. 50 mm - dodávka / ref. SF Perimetr - K02	m2	38,864	5,00	40,807	224,00	26 039
62. 622251105	Montáž kontaktního zateplení - příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny - K02	m2	174,23	-	174,23	65,00	9 141
63. 612311131	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - jemný vápenný štuk tl. 1,5 mm - K02	m2	174,23	-	174,23	125,00	11 325
64. 612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	174,23	-	174,23	125,00	21 779

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
65.	622211031						
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm - K03	m2	520,349	-	520,349	134,00	69 727
66.	28375952						
	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F, tl. 160 mm - dodávka - K03	m2	520,349	5,00	546,366	449,00	245 319
67.	622212011						
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm - K03	m	241,899	-	241,899	134,00	32 414
68.	28376417						
	Desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF, tl. 50 mm - dodávka / ref. SF Perimetr - K03	m2	48,38	5,00	50,799	250,00	12 700
69.	622251101						
	Montáž kontaktního zateplení - příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu - K03	m2	568,729	-	568,729	65,00	36 967
70.	622531021						
	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn - zrnitost 2, probarvená ve hmotě - K03	m2	568,729	-	568,729	274,00	155 832
71.	622215122						
	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 - K04	kus	4,0	-	4,0	526,00	2 104
72.	622385100						
	Omitka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2 - probarvená ve hmotě - K04	kus	4,0	-	4,0	285,00	1 140
73.	622211021						
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm - detail D3 - K04	m2	9,5	-	9,5	134,00	1 273
74.	28375938						
	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F, tl. 100 mm - dodávka - K04	m2	9,5	5,00	9,975	277,00	2 763
75.	622251101						
	Montáž kontaktního zateplení - příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu - K04	m2	9,5	-	9,5	65,00	618
76.	622531021						
	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn - zrnitost 2, probarvená ve hmotě - K04	m2	9,5	-	9,5	285,00	2 708
77.	622001000						
	Silikonový nátěr vnějších stěn tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - spotřeba cca 0,50 kg/m2 včetně základního nátěru - K05	m2	110,201	-	110,201	344,00	37 909
78.	622219001						
	Příplatek za pancéřovou sklofibrinální síťovinu - viz pozn. na výkresu č. 03 Pohledy	m2	179,201	-	179,201	200,00	35 840
79.	622212061						
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm - parapety	m	74,1	-	74,1	134,00	9 929
80.	28376417						
	Desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF, tl. 50 mm - dodávka / ref. SF Perimetr - parapety	m2	22,23	5,00	23,342	250,00	5 835
81.	622252001						
	Montáž listů kontaktního zateplení základnic sádkových přípevných hmoždinkami	m	209,12	-	209,12	105,00	21 958
82.	59051416						
	Lišta základnic LO 103 mm tl. 1,0 mm - dodávka - K02	m	67,9	5,00	71,295	45,00	3 208
83.	59051638						
	Lišta základnic LO 163 mm tl. 1,0 mm - dodávka - K03	m	147,42	5,00	154,791	88,00	13 622
84.	622252002						
	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 089,403	-	1 089,403	35,00	38 129
85.	59051476						
	Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm - dodávka	m	436,219	5,00	458,03	67,00	30 688
86.	59051482						
	Lišta rohová Al. 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m - dodávka	m	495,159	5,00	519,917	14,30	7 435
87.	59051492						
	Profil zakončovací s okapníčkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m - dodávka	m	83,925	5,00	88,121	46,80	4 124
88.	59051494						
	Přípojevací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m - dodávka	m	74,1	5,00	77,805	120,00	9 337
89.	624635351						
	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 - parapety - viz detail D10	m	74,1	-	74,1	80,00	5 928
90.	622252010						
	Montáž okenní fólie z exteriéru - viz. det. D8, D9, D10	m	1 080,803	-	1 080,803	30,00	32 424
91.	59071200						
	Fólie okenní exteriérová - dodávka	m	1 080,803	5,00	1 134,843	12,50	14 186
92.	629991011						
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	623,685	-	623,685	30,30	18 898
93.	623131101						
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový posítek nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů - oprava kominů	m2	7,896	-	7,896	65,00	513
94.	623321121						
	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednotlivě, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů - oprava kominů	m2	7,896	-	7,896	185,00	1 461

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
95. 623531021	Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilřů a sloupů - zrnitost 2, probarvená ve hmotě - oprava korninů	m2	7,896	-	7,896	285,00	2 250
96. 623142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vřetením do tmele pilřů nebo sloupů - nadezdívka na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,72	-	3,72	191,00	711
97. 623531021	Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilřů a sloupů - zrnitost 2, probarvená ve hmotě - nadezdívka na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,72	-	3,72	285,00	1 060
0094	Lešení						360 732
98. 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 062,54	-	1 062,54	51,00	54 190
99. 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 - příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	97 753,68	-	97 753,68	2,00	195 507
100. 9411111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 062,54	-	1 062,54	40,00	42 502
101. 944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 062,54	-	1 062,54	11,00	11 688
102. 944511211	Montáž ochranné sítě - příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	97 753,68	-	97 753,68	0,50	48 877
103. 944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 062,54	-	1 062,54	7,50	7 969
0095	Dokončovací konstrukce a práce						68 093
104. 952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zateplení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, výčištění a umytí oken, dveří a rámy zárubněmi, umytí a výčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	1 621,254	-	1 621,254	42,00	68 093
0096	Bourací práce						196 696
105. 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,67	-	21,67	49,00	1 062
106. 771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm	m	8,225	-	8,225	100,00	823
107. 771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm	m	29,545	-	29,545	100,00	2 955
108. 771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	18,445	-	18,445	25,00	461
109. 968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	19,68	-	19,68	100,00	1 968
110. 9680623761	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 / NEPOŠKODIT VNITŘNÍ KERAMICKÉ PARAPETY	m2	29,52	-	29,52	300,00	8 856
111. 968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vyvážení dveřních křidel	m2	29,396	-	29,396	189,00	5 556
112. 968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vyvážení dveřních křidel	m2	16,046	-	16,046	189,00	3 033
113. 968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,54	-	0,54	188,00	102
114. 968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,53	-	1,53	189,00	289
115. 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	22,0	-	22,0	34,00	748
116. 766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m	kus	4,0	-	4,0	23,50	94
117. 767909001	Demontáž plechových přístřešků - západní fasáda	m2	6,875	-	6,875	2 000,00	13 750
118. 767909002	Demontáž plechových přístřešků - nad dveřmi	m2	7,05	-	7,05	1 000,00	7 050

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Por. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	2,334	-	2,334	1 850,00	4 318
120.	Vybourání betonových krycích desek komínů	m2	10,462	-	10,462	300,00	3 139
121.	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	185,585	-	185,585	40,00	7 423
122.	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	6,785	-	6,785	40,00	271
123.	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
124.	Demontáž ocelového žebříku - délka cca 4,0 m / západní fasáda	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
125.	Demontáž ocelové tyče na fasádě - délka cca 5,70 m / západní fasáda	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
126.	Demontáž ocelové tyče na fasádě - délka cca 8,00 m / jižní fasáda	kus	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
127.	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	132,19	-	132,19	40,00	5 288
128.	Vybourání ventilační plochy do 0,3 m2 ze zdiva cihelného - včetně rámu / jižní fasáda	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
129.	Demontáž vpusť střešních DN 150	kus	6,0	-	6,0	1 500,00	9 000
130.	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	13,0	-	13,0	52,00	676
131.	Odstranění stávající skladby střešního pláště, rozměr 500x500 mm - skladba: 2x asfalt pás + cem. potěr tl. 50 mm + plynosilikát. desky tl. 150 mm + škvára tl. 20 mm / dle sondy S1 (det. D1)	kus	16,0	-	16,0	1 500,00	24 000
132.	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	kpl	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
133.	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	58,749	-	58,749	89,00	5 229
134.	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,84	-	12,84	1 850,00	23 754
135.	Očištění nebo odsekání vrstev omítek stěn - komíny	m2	7,896	-	7,896	125,00	987
136.	Příplatek k odsekání omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,896	-	7,896	45,00	355
137.	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hmot výšky přes 6 do 9 m	t	57,501	-	57,501	110,00	6 325
138.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením - místo skládky stanovi uchazeč	t	57,501	-	57,501	360,00	20 700
139.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	57,501	-	57,501	360,00	20 700
140.	Přesun hmot HSV	t	108,407	-	108,407	440,00	47 699
141.	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	108,407	-	108,407	440,00	47 699
P Oddily prací PSV							3 087 918
142.	Povlakové krytiny	kus	16,0	-	16,0	2 000,00	870 791
143.	Vyplnění odstřešených částí střešního pláště pro zádržný systém, rozměr 500x500 mm - vyplnění plochy EPS + živičná izolace s přesahem 200 mm na obě strany s utěsněním kotvy / viz poznámku na vkr. č. B02 a přílohu IV. Systém ochrany osob proti oádu	kus	860,928	-	860,928	13,20	11 364
144.	Odstranění ze střešních ploch do 10 st. mechu odkrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	430,464	-	430,464	50,00	21 523
145.	Asfaltové dorovnání povrchu v tl. 0-20 mm - na 50 % plochy střechy - viz detail D2	m2	860,928	-	860,928	125,00	107 616

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
146. 71202	SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - dodávka / ref. BITU-FLEX EPV FR 5 Design tl. 5 mm - viz det. D2	m2	860,928	15,00	990,067	270,00	267 318
147. 712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	860,928	-	860,928	125,00	107 616
148. 71201	Podkladní samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 3 mm - dodávka / ref. BITU STICK GG tl. 3 mm - viz det. D2	m2	860,928	15,00	990,067	270,00	267 318
149. 712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	110,6	-	110,6	19,50	2 157
150. 11163150	Lak asfaltový penetrační ALP - dodávka	t	0,033	-	0,033	36 700,00	1 218
151. 712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	221,2	-	221,2	47,00	10 396
152. 71203	Pás asfaltový těžký s vložkou - dodávka / ref. Foalbit AJ S 40 tl. 4 mm	m2	110,6	15,00	127,19	120,00	15 263
153. 998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 437,893	-	8 437,893	3,20	27 001
713.	Isolace tepelné						
154. 713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	109,748	-	109,748	134,00	314 824
155. 28376423	Desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF, tl. 120 mm - dodávka / ref. SF Perimetr	m2	109,748	5,00	115,235	577,00	66 491
156. 713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložkami jednovrstvě - ochrana tepelné izolace textilií	m2	109,748	-	109,748	30,90	3 391
157. 69311146	Geotextilie 300 g/m2 - dodávka	m2	109,748	15,00	126,21	31,00	3 913
158. 713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	1 721,856	-	1 721,856	24,60	42 358
159. 28375915	Desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 120 mm - dodávka	m2	775,328	5,00	814,094	204,00	166 075
160. 28375914	Desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm - dodávka	m2	85,6	5,00	89,88	199,00	17 886
161. 998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,95	2,00	1,95	2,00	4
762.	Konstrukce tesařské						
162. 762341675	Montáž bednění okraje střechy z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových	m2	171,68	-	171,68	271,00	374 141
163. 60726244	Deska dřevotřísková OSB 3, tl. 18 mm - dodávka	m2	171,68	15,00	197,432	177,00	46 525
164. 762341400	Montáž bednění okraje střechy z fošen hrubých tl. do 50 mm	m2	180,6	-	180,6	350,00	34 945
165. 60511130	Stavební fošny prismatické, tloušťka 60 mm, šířka 160 - 220 mm - dodávka	m3	10,836	8,00	11,703	7 700,00	63 210
166. 762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	11,703	-	11,703	879,00	90 112
167. 762085103	Montáž kotvených želez, příložek, patek nebo táhel	kus	860,0	-	860,0	49,00	10 287
168. 76201	Uhelník BV/U 90x100x100 - dodávka	kus	860,0	-	860,0	39,00	42 140
169. 953945121	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 90 mm	kus	860,0	-	860,0	39,00	33 540
170. 998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 542,999	-	3 542,999	5,60	19 841
764.	Konstrukce klempířské						
171. 1/K	Blíží specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednorázová cena zahrnuje dopravu i montáž. Oplechování střechy, včetně napojení na svislou konstrukci KZS, rozměr 1450x450 mm, přesah 30 mm, materiál Lindab FOP-PQ, tl. 0,5 mm, HB Polyester, r.š. 600 mm	m	1,5	-	1,5	720,00	1 080

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
172. 2/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 500 mm	m	0,95	-	0,95	825,00	784
173. 3/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	2,5	-	2,5	449,00	1 123
174. 4/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	4,4	-	4,4	449,00	1 976
175. 5/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	4,1	-	4,1	449,00	1 841
176. 6/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	5,6	-	5,6	449,00	2 514
177. 7/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	36,2	-	36,2	449,00	16 254
178. 8/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	1,35	-	1,35	449,00	606
179. 9/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	2,85	-	2,85	449,00	1 280
180. 10/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	5,55	-	5,55	1 238,00	6 871
181. 11/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 750 mm	m	6,0	-	6,0	449,00	2 694
182. 12/K	Oplechování okenních parapetů s napojením na okenní rám se zapuštěním do ostění KZS 15 mm, tažený hliníkový parapet, vše. systémových koncovek ve stejné barvě, materiál Al Mg Si 0,5 F22 tl. 1,6 mm, vpařovaná prášková barva, r.š. 330 mm	m	4,6	-	4,6	449,00	2 065
183. 13/K	Oplechování stříšky, včetně napojení na svislou konstrukci KZS, rozměr 600x150 mm, přesah 30 mm, materiál Lindab FOP-PO tl. 0,5 mm, HB Polyester, r.š. 300 mm	m	0,7	-	0,7	580,00	406
184. 14/K	Okapnice pod asfaltovou hydroizolací, pozink tl. 0,8 mm, krátit dle potřeby, celková délka 176 bm, r.š. 210 mm - provedeno dle det. D3 a D4	m	176,0	-	176,0	244,00	42 944
185. 15/K	Závěrná lišta, materiál Lindab FOP-PO tl. 0,5 mm, HB Polyester, krátit dle potřeby, celková délka 176 bm, r.š. 250 mm - provedeno dle det. D4	m	176,0	-	176,0	244,00	42 944
186. 16/K	Okapnice pod asfaltovou hydroizolací, pozink tl. 0,8 mm, krátit dle potřeby, r.š. 150 mm - provedeno dle det. D3	m	38,0	-	38,0	250,00	9 500
187. 17/K	Sténová lišta - ukončení hydroizolace, materiál Lindab FOP-PO tl. 0,5 mm, HB Polyester, celková délka 5m, r.š. 150 mm	m	5,0	-	5,0	280,00	1 400
188. 998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 362,811	-	1 362,811	1,60	2 180

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
766.1	Okna						300 874
189. 07/V	<i>Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž</i> Okno plastové, 2-krídlový prvek otevíravý i sklápěcí, 5-ti komorový rám, dvoustupňové těsnění oken, kování celobodové MACO, půl oliva, pákový ovladač, parapet výšky 1700 mm, zasklení izolační dvojsklo, U=0,9, conexové, matové sklo, vnitřní hliníková žaluzie na rámu okna, celostínící, ovládání řetízem, odstín bílý, vnitřní parapet stávající keramická dlažba nebo truhlářský parapet viz tabulku rozměr 1200x2050 mm, l.w=1,2	kus	20,0	-	20,0	12 900,00	258 000
190. 08/V	Okno plastové, 1-krídlový prvek otevíravý i sklápěcí, 5-ti komorový rám, dvoustupňové těsnění oken, kování celobodové MACO, půl oliva, pákový ovladač, parapet výšky 1170 mm, izolační dvojsklo U=0,9, conexové, matové sklo, horizontální hliníková žaluzie na rámu okna, celostínící, ovládání řetízem, odstín bílý, vnitřní parapet stávající keramická dlažba nebo truhlářský parapet viz tabulku rozměr 900x850 mm, l.w=1,2	kus	2,0	-	2,0	19 800,00	39 600
191. 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodotěrná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 976,0	-	2 976,0	1,10	3 274
766.2	Dveře						546 945
192. 01W/P	<i>Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž</i> Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, bezpečnostní vložka, prosklení conex U=0,9, mat folie, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uws1,14 w/(m2K), vážená neprůzračnost: Rw233 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 1175x2750 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování madlo-klika-bezpečnostní	kus	1,0	-	1,0	25 900,00	25 900
193. 02W/P	<i>samozatvůrač</i> Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, bezpečnostní vložka, prosklení conex U=0,9, mat folie, generální klíč, ochrana závěsů proti vylomení, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uws1,14 w/(m2K), vážená neprůzračnost: Rw233 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 1195x2750 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování madlo-klika-bezpečnostní	kus	2,0	-	2,0	25 900,00	51 800
194. 02W/L	<i>samozatvůrač</i> Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, bezpečnostní vložka, prosklení conex U=0,9, mat folie, generální klíč, ochrana závěsů proti vylomení, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uws1,14 w/(m2K), vážená neprůzračnost: Rw233 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 1195x2750 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování madlo-klika-bezpečnostní	kus	2,0	-	2,0	25 900,00	51 800

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Průř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
195. 03/W/L	Ocelové dveře jednokřídlé zateplené ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, U=1,2W/m ² K, povrchová úprava práškový komaxit, požární odolnost EI 30 DP1C, vložka bezpečnostní, generální klíč, dveře ocelové, tepelně izolované, těsnění dvojité celoodvodové (na rámi i křídle), dveře vč. rámu: Uw=1,2 W/(m ² K), vážená neprůzvučnost Rw=33 dB, rozměr 900x1970 mm - zárubeň ocelová do zdíva s přerušeným tepelným mostem - kování madlo-klika-bezpečnostní - samozavírač	kus	1,0	-	1,0	24 400,00	24 400
196. 04/W	Stávající plastové balkonové dveře - spodní prasklá tabule s izolačním dvojsklem - bude nahrazena novou, izolační dvojsklo U=0,9, conexové čiré sklo, rozměr 775x575 mm	kus	1,0	-	1,0	4 400,00	4 400
197. 05/W/P	Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, vložka FAB, generální klíčprosklení conex U=0,9 mat folie, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uw=1,14 W/(m ² K), vážená neprůzvučnost: Rw=33 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 960x2900 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování klika-klika-bezpečnostní	kus	6,0	-	6,0	25 900,00	155 400
198. 05/W/L	Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, vložka FAB, generální klíč, prosklení conex U=0,9 mat folie, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uw=1,14 W/(m ² K), vážená neprůzvučnost: Rw=33 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 960x2900 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování klika-klika-bezpečnostní	kus	4,0	-	4,0	25 900,00	103 600
199. 06/W/P	Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, včetně přidavného bočního profilu který bude uložen do KZS, vložka FAB, generální klíč, prosklení conex U=0,9 čiré, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uw=1,14 W/(m ² K), vážená neprůzvučnost: Rw=33 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 1040x2900 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování klika-klika-bezpečnostní	kus	2,0	-	2,0	25 900,00	51 800
200. 06/W/L	Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, plastová konstrukce 5-ti komorový systém, dvoustupňové těsnění, včetně přidavného bočního profilu který bude uložen do KZS, vložka FAB, generální klíč, prosklení conex U=0,9 čiré, vnitřní parapet tl. 18 mm z bílé laminované dřevotřísky, izolační dvojsklo, osazena do zalomeného ostění, okno vč. rámu: Uw=1,14 W/(m ² K), vážená neprůzvučnost: Rw=33 dB, š. rámu min 70 mm, rozměr 1040x2900 mm (vč. zárubně) - zárubeň systémová - kování klika-klika-bezpečnostní	kus	2,0	-	2,0	25 900,00	51 800
201. 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vododrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 209,0	-	5 209,0	5,00	26 045

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
766.	Konstrukce truhlářské <i>Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž</i>						19 209
202. 1/T	Parapetní deska vnitřní bílá laminovaná, dřevotřísková tl. 18 mm s nosem, zakončená plastovými kryčkami, spáry mezi deskou a ostěním vytmelit trvale pružným tmelem v barvě desky, rozměr 200x800 mm	kus	2,0	-	2,0	500,00	1 000
203. 2/T	Parapetní deska vnitřní bílá laminovaná, dřevotřísková tl. 18 mm s nosem, zakončená plastovými kryčkami, spáry mezi deskou a ostěním vytmelit trvale pružným tmelem v barvě desky, rozměr 200x1100 mm	kus	20,0	-	20,0	650,00	13 000
204. 3/T	Parapetní deska vnitřní bílá laminovaná, dřevotřísková tl. 18 mm s nosem, zakončená plastovými kryčkami, spáry mezi deskou a ostěním vytmelit trvale pružným tmelem v barvě desky, rozměr 180x1200 mm	kus	8,0	-	8,0	500,00	4 000
205. 4/T	Parapetní deska vnitřní bílá laminovaná, dřevotřísková tl. 18 mm s nosem, zakončená plastovými kryčkami, spáry mezi deskou a ostěním vytmelit trvale pružným tmelem v barvě desky, rozměr 270x900 mm	kus	2,0	-	2,0	500,00	1 000
206. 998766202	Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	190,0	-	190,0	1,10	209
767.	Konstrukce zámečnické <i>Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž</i>						282 960
208. 0/Z a	Sejmutí informační cedule - včetně uskladnění pro zpětnou montáž / západní fasáda	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
208. 0/Z b	Sejmutí informační cedule - zpětná montáž / západní fasáda	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
209. 1/Z	Rovná stříška s bezpečnostním minerální sklem tl. 12 mm, nosné prvky z nerezové oceli, rozměr 1460x880 mm	kus	5,0	-	5,0	8 000,00	40 000
207. 2/Z a	Demontáž textilních markýz, délka 6,0 m - včetně uskladnění pro zpětnou montáž / jižní fasáda	kus	2,0	-	2,0	4 000,00	8 000
210. 2/Z b	Osazení kovových prvků, zpětná montáž markýz	kus	2,0	-	2,0	6 000,00	12 000
211. 3/Z	Stávající potrubí (odfuk plynu) demontovat, u fasády navařit nové potrubí pr. 25 mm s vyústěním u atiky (2x koleno 90°), 2x syntetický nátěr, odstín žlutá, včetně objímek a kotvení do zdiva	bm	2,5	-	2,5	1 000,00	2 500
212. 4/Z	Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu včetně osazovacího rámu, 2x syntetický nátěr, odstín bílá, rozměr 900x600 mm	kus	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
213. 5/Z	Odvětrávací turbína ref.výr. Lomanco T1B pr. 305 mm, včetně osazovací desky, nástavce 500-700 mm a samotné turbíny, turbína bude osazena přímo na stávající stropní panel	kus	10,0	-	10,0	12 000,00	120 000
214. 6/Z	Střešní poklop zateplený, uzamykatelný, včetně lemování napojení na živičnou krytinu, před dodáním oměřit, stěny poklopu zateplit izolací tl. 160 mm, prádkový komaxit, rozměr 1000x1000 mm	kus	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
215. 7/Z	Ocelový žebřík, žárově zinkovaný, š. 400 mm, výška 4405 mm, 12 stupňů	kus	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
216. 8/Z	Stávající výdech VZT potrubí na sítě, demontovat po přírubu, na stávající potrubí 280x280 mm bude napojeno VZT potrubí délkou 400 mm, na které bude napojeno kruhové potrubí s odvětrávací stříškou pr. 320 mm, 1x základový nátěr, 2x syntetický nátěr, pozink, plech	kus	2,0	-	2,0	6 000,00	12 000
217. 9/Z	Pozink VZT žaluzie včetně rámu a sítí proti hmyzu, osadí to KZS, 1x základový nátěr, 2x syntetický nátěr, rozměr 350x250 mm	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
218. 10/Z	Pozink VZT žaluzie včetně rámu a sítí proti hmyzu, osadí to KZS, 1x základový nátěr, 2x syntetický nátěr, rozměr 400x200 mm	kus	1,0	-	1,0	1 400,00	1 400

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ
MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Por. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
219. 11/Z	Pozink VZT žaluzie včetně rámu a sítěky proti hmyzu, osadí to KZS, 1x základový náter, 2x syntetický náter, rozměr: 200x200 mm	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
220. 12/Z	Stávající ocelová dvířka - repase, odrezit, natřít 1x základový náter, 2x syntetický náter, rozměr 1100x500 mm	kus	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
221. 13/Z	Anténní stojan ref.vyr. ALCOMA AS3, žárově zinkováno, konstrukční výška 2000 mm, užitná výška 1200 mm, průměr trubky 76/3,2 mm, rozměry podstavce 3x1000 mm, hmotnost bez záteže 52 kg, včetně 6 ks betonových dlaždic	kus	2,0	-	2,0	15 000,00	30 000
222. 14/Z	Stávající ocelová skříňka s dvířky - repase, odrezit natřít 1x základový náter, 2x syntetický náter, rozměr: 170x400x150 mm	kus	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
223. 15/Z	Kotvicí bloky pro markýzu 1/2, kotvení šrouby přizpůsobit požadavkům kotvení markýzy, žárově zinkováno	kus	10,0	-	10,0	400,00	4 000
224. 16/Z	Kotvicí bloky pro sávací markýzu 2/2, kotvení šrouby přizpůsobit požadavkům kotvení markýzy, stávající tepelný izolant EPS v tl. 100 mm, ve čtverci cca 400x400 mm, odstranit, po montáži KB doolit, včetně finální skladby omítky KZS, žárově zinkováno	kus	4,0	-	4,0	400,00	1 600
225. 17/Z	Kotvicí bloky pro stávající markýzu na jižní fasádě, markýza bude sejmuta a zjištěn způsob kotvení (uvážují se 5 ks Kb na jednu markýzu), kotvení šrouby přizpůsobit požadavkům kotvení markýzy, žárově zinkováno	kus	10,0	-	10,0	650,00	6 500
226. 998767202	Presun hmot pro konstrukce zámečnické stanovený procentní sazbou z ceny vodovodná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 700,0	-	2 700,0	4,80	12 960
767.1	Systém ochrany osob proti pádu						53 856
227.	Blíže specifikace viz část IV. Systém ochrany osob proti pádu, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž						
228.	Kotvicí prvek Crystal 500A	kus	8,0	-	8,0	1 500,00	12 000
229.	Kotvicí prvek Crystal 500A, rohový	kus	8,0	-	8,0	1 500,00	12 000
230.	Nerezové lano 6 mm	kus	132,0	-	132,0	150,00	19 800
231.	Technický dozor a závěrečné revize	kus	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
232. 998767202	Montáž	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
	Presun hmot pro konstrukce zámečnické stanovený procentní sazbou z ceny vodovodná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	528,0	-	528,0	2,00	1 056
768	Ostatní kompletační prvky						66 155
233. 1/O	Blíže specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž						
	Odvětrání kanalizace ref.vyr. TOPWET pr. 110 mm, integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás), pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace, výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 30 cm, součástí balení je dešťová kryška	kus	14,0	-	14,0	2 500,00	35 000
234. 2/O	Sanační vpust (sanační vík) ref.vyr. TOPWET TW SAN 75 BIT, integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás), vyhrňování ne, délka 40 cm, jazyčkové těsnění proti vzdutí vodě, součástí balení je ochranný koš	kus	6,0	-	6,0	3 000,00	18 000
235. 3/O	Termoregulační ventil s termostatickou hlavici - montáž na stávající tělesa, regulace topného systému, viz průvodní zpráva	kus	25,0	-	25,0	500,00	12 500
236. 998721202	Presun hmot	%	655,0	-	655,0	1,00	655
771.	Podlahy z dlaždic						66 621

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ **MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí**

Pos. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
237. 771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrka tl. 4 mm, min. pevnost 40 MPa - K06	m2	7,595	-	7,595	280,00	2 127
238. 771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 - K06	m2	21,67	-	21,67	420,00	9 101
239. 771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě - K06	m2	21,67	-	21,67	8,50	184
240. 77101	Dlažba keramická mrazuvzdorná 300x300 mm, R10 - dodávka, ref. Taurus - K06	m2	21,67	15,00	24,921	285,00	7 102
241. 771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo relietovaných šířky přes 250 do 300 mm - K06	m	8,225	-	8,225	300,00	2 468
242. 77102	Schodovky (stupnice) keramické mrazuvzdorné 300x300 mm, R10 - dodávka, ref. Taurus - K06	m	8,225	15,00	9,459	600,00	5 675
243. 771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo relietovaných výšky přes 150 do 200 mm - K06	m	43,745	-	43,745	300,00	13 124
244. 77103	Podstupnice keramické mrazuvzdorné dl. 300 mm, R10 - dodávka, ref. Taurus - K06	m	43,745	15,00	50,307	300,00	15 092
245. 771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm - K06	m	18,445	-	18,445	75,00	1 383
246. 77104	Sokl keramický mrazuvzdorný v. 60 mm, R10 - dodávka, ref. Taurus - K06	m	18,445	15,00	21,212	125,00	2 651
247. 771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm - K02	m	60,515	-	60,515	40,50	2 451
248. 77104	Sokl keramický mrazuvzdorný v. 60 mm, R10 - dodávka, ref. Taurus - K02	m	60,515	15,00	69,592	75,00	5 219
249. 998771202	Přesun hmoty pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,58	-	6,58	6,60	43
784.	Malby						53 082
250. 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m / vyměra je skutečně malovaná plocha - K02	m2	174,23	-	174,23	12,00	2 091
251. 784211101	Malby z malířských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otluvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m - ref. Fortissimo / vyměra je skutečně malovaná plocha - K02	m2	174,23	-	174,23	50,00	8 712
252. 784211163	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně světlém - K02	m2	174,23	-	174,23	5,00	871
253. 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m / vyměra je skutečně malovaná plocha - nové přčky na chodbách	m2	13,656	-	13,656	12,00	164
254. 784211101	Malby z malířských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otluvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m - ref. Fortissimo / vyměra je skutečně malovaná plocha - nové přčky na chodbách	m2	13,656	-	13,656	50,00	683
255. 784211163	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně světlém - nové přčky na chodbách	m2	13,656	-	13,656	5,00	68
256. 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m / vyměra je skutečně malovaná plocha - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	366,36	-	366,36	12,00	4 396
257. 784211101	Malby z malířských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otluvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m - ref. Fortissimo / vyměra je skutečně malovaná plocha - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	366,36	-	366,36	50,00	18 318
258. 784211163	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně světlém - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	366,36	-	366,36	5,00	1 832
259. 784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	155,611	-	155,611	45,00	7 002
260. 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	155,611	-	155,611	40,00	6 224
261. 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - oprava po osazení nových výplní otvorů	m2	155,611	-	155,611	16,00	2 490

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
262.	784181121 Penetrace podkladu jednorásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m / výměra je	m2	3,72	-	3,72	12,00	45
263.	784211101 skutečně malovaná plocha - nadezdívka na střeše pro poklop 6/Z Malby z malířských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otluvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m - ref. Fortissimo / výměra je skutečně malovaná plocha - nadezdívka, na střeše pro poklop 6/Z	m2	3,72	-	3,72	50,00	186
T							
Technické zařízení budov							
Elektroinstalace							
740							368 026
74001	Rozváděč RS-V materiál nosný						30 627
264.	7400101 Rám+dveře 2U-07-770600007	ks	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
265.	7400102 Konstrukce instalační, 2-7, plast	ks	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
266.	7400103 JISTIC PL7-B6/1	ks	1,0	-	1,0	229,00	229
267.	7400104 JISTIC PL7-C10/1	ks	2,0	-	2,0	110,00	220
268.	7400105 SPINAC Z-DSU2-102	ks	1,0	-	1,0	1 190,00	1 190
269.	7400106 STYKAC Z-SCH230/25-40 230VAC	KS	2,0	-	2,0	446,00	892
270.	7400107 HODINY SPINACI ANALOG SU-TS/WO	KS	1,0	-	1,0	1 250,00	1 250
271.	7400108 SPINAC SQUIMRAKOVY DS-TA1W	ks	1,0	-	1,0	1 250,00	1 250
272.	7400109 CIDLO SQUIMRAKOVY Z-DS/S-A	ks	1,0	-	1,0	650,00	650
273.	7400110 DEHNVENÍ DVM TNC 255 951 300	ks	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
274.	7400111 LISTA PROPOJ. Z-GV-10/1P-1TE	ks	0,1	-	0,1	960,00	96
275.	7400112 koncová sverka na DIN listu	ks	6,0	-	6,0	500,00	3 000
276.	7400113 SVORKOVNICE KL-7	ks	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
277.	7400114 NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	1,0	-	1,0	150,00	150
278.	7400115 rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	13,0	-	13,0	400,00	5 200
279.	7400116 H07 V-U 2,5 CR-černý /CY/	m	10,0	-	10,0	500,00	5 000
280.	7400117 podružný materiál	%	5,0	-	5,0	1 000,00	5 000
74002	Rozváděč RS-V montáž						8 016
281.	7400201 řádová svorka pro vodiče do 2,5mm2	ks	13,0	-	13,0	50,00	650
282.	7400202 mont. ochranné svorkovnice	ks	1,0	-	1,0	50,00	50
283.	7400203 mont. řádové svorkovnice do 60A	ks	2,0	-	2,0	50,00	100
284.	7400204 výstražná tabulka	ks	1,0	-	1,0	50,00	50
285.	7400205 mont. vod. v rozváděči 0,35-6mm	m	10,0	-	10,0	50,00	500
286.	7400206 ukonč. vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	18,0	-	18,0	50,00	900
287.	7400207 soumrakový spínač	ks	1,0	-	1,0	50,00	50
288.	7400208 přepínač dvoupolový	ks	1,0	-	1,0	50,00	50
289.	7400209 montážbleskojistky se zapojením	ks	1,0	-	1,0	50,00	50
290.	7400210 jistič jednopólový do 25A	ks	2,0	-	2,0	50,00	100
291.	7400211 montáž stykače do 25A	ks	2,0	-	2,0	50,00	100
292.	7400212 čas. spínač s týdenním programem	ks	1,0	-	1,0	490,00	490
293.	7400213 zapoj. a sestavení rozváděče, práce						
294.	7400214 neobsažené v ceniku, zkoušky-revize	hod	6,0	-	6,0	450,00	2 700

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudeckova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Piný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
295	7400215 Mimoslaveništní doprava	%	3,2	-	3,2	530,00	1 696
296	7400216 Přesun hmot	%	1,0	-	1,0	530,00	530
74003							
297	7400301 Nosný materiál vč. 5% prožeru	m	95,0	-	95,0	12,50	59 642
298	7400302 Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	32,0	-	32,0	21,00	1 188
299	7400303 Kabel CYKY-J 5c x 1,5	m	140,0	-	140,0	24,00	3 360
300	7400304 Kabel CYKY-O 3a x 1,5	m	28,0	-	28,0	12,00	336
301	7400305 Vodič CY 16 ze 2l (H07V-U)	m	95,0	-	95,0	49,00	4 655
302	7400306 CB 114 koax(75@/PVC 6,8)250m S5115	m	40,0	-	40,0	16,50	660
303	7400307 TRUBKA FXP 20 šedá	m	25,0	-	25,0	30,00	750
304	7400308 TRUBKA FXP 25 šedá	m	185,0	-	185,0	35,00	6 475
305	7400309 SM 20 sv. šedá	ks	4,0	-	4,0	6,20	25
306	7400310 SM 25 sv. šedá	ks	18,0	-	18,0	9,20	166
307	7400311 KOL lišta LHD 40x20 HC hranatá	m	15,0	-	15,0	25,00	375
308	7400312 KOL lišta LHD 40x20 I2 hranatá-DUB TMAVÝ	m	25,0	-	25,0	144,00	3 600
309	7400313 44004 GW KRAB PVC 100x100x50 IP55	ks	6,0	-	6,0	65,00	390
310	7400314 KOL krabice KO 125/1L odpočta	ks	1,0	-	1,0	145,00	145
311	7400315 VICKO KRABICE V 125/1	ks	1,0	-	1,0	15,00	15
312	7400316 WAGO 273-104 krab sv. 3x0,75-2,5 (204)	ks	6,0	-	6,0	9,00	54
313	7400317 WAGO 273-105 krab sv. 5x0,75-2,5 (205)	ks	8,0	-	8,0	9,00	54
314	7400318 Svorka ZSA 16 na potrubí	ks	8,0	-	8,0	14,00	112
315	7400319 3535N-C0325211 Spinač PRESTO zap. 3x25A, IP55 s dout	ks	2,0	-	2,0	699,00	1 398
316	7400320 FG JISTIČ PL7-16/3B 10KA	ks	1,0	-	1,0	479,00	479
317	7400321 VÝBOJKA SODIKOVA NAV 70W	ks	6,0	-	6,0	399,00	2 394
318	7400322 Raménkové svítilno 444 19 70	ks	6,0	-	6,0	3 900,00	23 400
319	7400323 Výložník ke svítiln ě 3-99-10222 na stěnu	ks	6,0	-	6,0	1 490,00	8 940
74004							
320	7400401 Hromosvodní ochrana a uzemnění	kg	138,0	-	138,0	41,00	85 638
321	7400402 drát FeZn10	kg	22,0	-	22,0	109,00	2 398
322	7400403 držák OT k plastu 160	ks	310,0	-	310,0	19,00	5 890
323	7400404 podpěra PV 21 plast	ks	62,0	-	62,0	24,00	1 488
324	7400405 svorka SO mařá	ks	12,0	-	12,0	39,00	468
325	7400406 svorka SP 1	ks	6,0	-	6,0	34,00	204
326	7400407 svorka SR 03 lit.	ks	12,0	-	12,0	49,00	588
327	7400408 svorka SS s pñl.	ks	54,0	-	54,0	44,00	2 376
328	7400409 svorka SZ litina	ks	1,0	-	1,0	149,00	149
329	7400410 svorka SZ trubčková	ks	1,0	-	1,0	49,00	539
330	7400411 páška nerez /I m/	ks	6,0	-	6,0	249,00	1 494
331	7400412 svorka SI bez pás.	ks	7,0	-	7,0	69,00	483
332	7400413 drát AlMgSi 8mm	kg	150,0	-	150,0	190,00	28 500
333	7400414 označení svodu	ks	13,0	-	13,0	9,00	117
334	7400415 hmoždinka d12x160 (pro OT)	ks	22,0	-	22,0	109,00	2 398

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Pol. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
335.	7400416 hmoždina do zateplení (svody) č.200601	KS	55,0	-	55,0	129,00	7 095
336.	7400417 vrut se závrtovou hlavou 8mm č.528870	KS	55,0	-	55,0	9,00	495
337.	7400418 plastový držák s vnitr. závitem výš. 36 č.204004	KS	55,0	-	55,0	119,00	6 545
338.	7400419 jímecí tyč Ø 16 AlMgSi - 2000 mm	KS	5,0	-	5,0	390,00	1 950
339.	7400420 jímecí trub. Ø 16/10 AlMgSi - 3500 mm	KS	1,0	-	1,0	499,00	499
340.	7400421 Svorťka k jímecí tyči Al Ø 16 a vodiči 8-10 mm	KS	6,0	-	6,0	49,00	294
341.	7400422 Izolační tyč pro jímecí tyč - 1000 mm	KS	2,0	-	2,0	199,00	398
342.	7400423 Držák izolovaného hromosvodu-trubka 2"	KS	2,0	-	2,0	1 790,00	3 580
343.	7400424 Trojnožka pro uchycení jímecí tyče	KS	1,0	-	1,0	1 290,00	1 290
344.	7400425 Betonový podstavec 17kg č.102010	KS	8,0	-	8,0	299,00	2 392
345.	7400426 Podložka pod betonový podstavec plastová	KS	8,0	-	8,0	55,00	440
346.	7400427 Ochranná trubka - 1700 mm - Ø 20 mm	KS	14,0	-	14,0	151,00	1 661
347.	7400428 asfaltový hydroizolační nátěr	Kg	2,5	-	2,5	490,00	1 225
348.	7400429 Držák ochranné trubky a jímce - s vrutem - 8x160 mm	KS	22,0	-	22,0	117,00	2 574
349.	7400430 podružný materiál	%	5,0	-	5,0	490,00	2 450

74005	Elektromontážní práce						129 111
350.	742 11-1100 mont. rozvodnice do 20 kg.	KS	1,0	-	1,0	500,00	500
351.	743 11-2315 tr. plast. ohebná 23mm p. omít.	m	210,0	-	210,0	22,00	4 620
352.	743 31-2120 kanálek vkl. od 20 do 40mm	m	40,0	-	40,0	52,00	2 080
353.	743 31-2923 profilov. utěs. sir. do 60mm	m	2,0	-	2,0	86,50	173
354.	743 41-4121 krab. čtyř. KR100,KR125	KS	1,0	-	1,0	118,00	118
355.	743 41-4321 krabice acidur do 4mm2	KS	6,0	-	6,0	181,50	1 089
356.	743 61-2111 vodič FeZn v zemi do 120mm2 v měsíste zastavbe	m	138,0	-	138,0	37,90	5 230
357.	743 61-9241 pospojení osít. konstruk. vod. do 16mm volně, pod omít.	m	95,0	-	95,0	15,40	1 463
358.	743 62-1100 mont. vodiču do 10mm vc. PV	KS	425,0	-	425,0	135,50	57 588
359.	743 62-2100 mont. svorek do 2 sroubů	KS	72,0	-	72,0	68,60	4 939
360.	743 62-2200 mont. svorek nad 2 srouby	KS	93,0	-	93,0	96,20	8 947
361.	743 62-2310 zhot. svorky na potr. do 700mm	KS	6,0	-	6,0	423,00	2 538
362.	743 62-4110 ochranný úhelník do zdíva	KS	1,0	-	1,0	237,00	2 607
363.	743 62-4300 tvarování prvku	KS	14,0	-	14,0	76,80	1 075
364.	743 63-1120 jímec do 3m na konstr.	KS	5,0	-	5,0	258,00	1 290
365.	743 63-1500 jímec do stolanu	KS	1,0	-	1,0	217,00	217
366.	744 44-1100 CYRY 2x1,5 az 6, 3x1,5 az 6, 4x1,5 az 4,5x1,5 az 2,5mm2 p.	m	295,0	-	295,0	29,60	8 732
367.	745 90-2150 rozv. namer kabelu od20-25m	KS	8,0	-	8,0	438,00	3 504
368.	746 21-2150 ukončení vodiču na svorce do 16mm	KS	12,0	-	12,0	42,00	504
369.	746 41-3150 ukon. kabel. smr. zakl. 3x1,5-4	KS	7,0	-	7,0	57,60	403
370.	746 41-3560 ukon. kabel. smr. zakl. 5x1,5-4	KS	12,0	-	12,0	106,50	1 278
371.	747 12-1210 sv. výboj. venk. prístroj s krytem	KS	2,0	-	2,0	190,00	380
372.	748 13-2112 sv. nastený do 35kg	KS	6,0	-	6,0	256,50	1 539
373.	748 72-1110 vyl. nastený do 35kg	KS	6,0	-	6,0	636,00	3 816
374.	749 11-1210 pro upev. přístroju do 5kg	KS	16,0	-	16,0	78,20	1 251
375.	749 11-1230 pro upev. přístroju do 50kg	KS	7,0	-	7,0	210,50	1 474
376.	740 99-1200 prohlídka a vyhotřev. zprávy pres 100 do 500 tis. Kč	KS	1,0	-	1,0	8 130,00	8 130

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí

Poř. Kód	Plný popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitraté	Výměra	Jedn. cena	Cena
377.	743 99-2100 měření uzemn. síle do 100m	ks	1,0	-	1,0	2 620,00	2 620
378.	744 99-1211 izol. stav kabelu do 4x25	ks	1,0	-	1,0	222,00	222
379.	747 99-2110 mer. imped. smyčky Jednoř. okr.	ks	1,0	-	1,0	371,50	372
380.	783 90-3610 náter vodičů svodových-zemní spoje	m	15,0	-	15,0	27,50	413
74006							
Stavební a zemní práce při elektromontážích							
381.	7400601 vyt. trati vedení volný terén	km	0,16	-	0,16	8 000,00	48 092
382.	7400602 rýha š. 35, hl. 20, třída. 3	m	163,0	-	163,0	179,00	1 280
383.	7400603 záryp rýhy s. 35, hl. 20, tř. 3	m	163,0	-	163,0	74,00	29 177
384.	7400604 zab. oty. plochy do 0,09m2, tl. 20cm	ks	3,0	-	3,0	490,00	12 062
385.	7400605 zaomít. rýh ve stěnách hl. 5, š. 7cm	m	8,0	-	8,0	290,00	1 470
386.	7400606 os. hmoždinek stěna-chla 12mm	ks	-	-	-	-	2 320
387.	7400607 vyb. oty. stroj keram. pl. 0,09, tl. 20cm	ks	3,0	-	3,0	277,00	831
388.	7400608 vys. rýhy do cihel hl. 3, š. 7cm	m	8,0	-	8,0	119,00	952
74007							
HZS, práce neobsažené							
389.	7400701 Úprava stávajícího rozvodného zařízení, doplnění novým jističem, zajištění krytí IP20	hod	4,0	-	4,0	500,00	6 900
390.	7400702 Zabezpečovací zařízení - žebříky	m	-	-	-	1 490,00	2 000
391.	7400703 Převoz demontovaného materiálu do sběrný a na skládku (Demontáž zajišťuje stavba)	m	1,0	-	1,0	4 900,00	4 900
VN_ON							
Vedlejší a ostatní náklady							
VN_ON							
Vedlejší a ostatní náklady							
265.	07 Zařízení slavenišť	%	52 828,026	-	52 828,026	3,00	178 384
266.	013254000 Projektové práce - dokumentace stavby (výkresové a textové) skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	14 900,00	158 484
267.	04319000 Odtřhové zkoušky	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	14 900
							5 000



Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točítá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točítá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	54,00	38,00	2 052,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu OV/1	m2	58,50	38,00	2 223,00
3	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk. základy pod schody, případně jiné bet. konstrukce, které se budou nacházet při odkopu okolo objektu bude účtováno dle skutečnosti	m3	1,00	5 215,00	5 215,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	105,32	749,00	78 882,28
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m přebytečný výkopek - přesun na místo naložení na dopravní prostředek	m3	39,80	148,00	5 890,61
6	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4 přebytečný výkopek - přesun na místo naložení na dopravní prostředek	m3	39,80	134,00	5 333,39
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m přebytečný výkopek - přesun na skládku	m3	39,80	261,00	10 388,17
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km za dalších 10 km, celkem do 20 km	m3	398,01	20,00	7 960,27
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně přebytečný výkopek - naložení na dopravní prostředek	m3	39,80	429,00	17 074,80
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných uložení na skládku	m3	39,80	22,00	875,63
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zpětný zásyp	m3	65,52	283,00	18 540,86
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	39,80	150,00	5 970,21
	Celkem za	1 Zemní práce				160 406,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 základ pod schodiště	m3	0,50	3 090,00	1 535,11
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 535,11
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	311419211RY2	Izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, omítka minerální F04	m2	2,34	857,00	2 005,38
15	311419212R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10cm, omítka minerální F 03 tepelná izolace soklu nad upraveným terénem - výška 300 mm nad upravený terén	m2	54,82	904,00	49 555,83
16	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, novová fólie izolace objektu pod terénem	m2	185,93	601,00	111 742,73
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				163 303,94
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrovaných srovnatelná položka pro zpětné osazení schodišťových stupňů	m	8,40	420,00	3 528,00
18	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 zpětné provedení původních stupňů k jednotlivým venkovním vstupům do objektu	m	18,83	260,00	4 894,50
19	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	10,48	996,00	10 433,80
20	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	10,48	67,00	701,87
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				19 558,17
Díl: 5		Komunikace				
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm OV/1 zpětné položení stávající dlažby	m2	58,50	221,00	12 928,50
22	59245287.C	Dlažba zámková dle stávající OV/1 doplnění stávající dlažby o novou - do 3%	m2	1,76	199,00	349,25
	Celkem za	5 Komunikace				13 277,75
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
23	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi nové dveře	m	6,06	56,00	339,36

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točítá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točítá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				339,36
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	289,50	35,00	10 132,50
25	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	26,60	49,00	1 303,40
26	622311131RT3	Zateplovací systém fasády, EPS F tl. 80 mm s omítkou silikonovou 3.2 kg/m2, lepidlo F 02	m2	25,51	704,00	17 956,22
27	622311132RV1	Zateplovací systém fasády, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, F 05	m2	54,67	441,00	24 110,88
28	622311135RT3	Zateplovací systém fasády, EPS F tl. 160 mm s omítkou silikonovou 3.2 kg/m2, lepidlo F 01	m2	1 056,00	807,00	852 192,00
29	622311154RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikonovou 3.2 kg/m2, lepidlo	m2	116,89	1 481,00	173 117,05
30	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm Položka obsahuje řezání desek, nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlízení stěrky.	m2	51,78	784,00	40 595,5'
31	622311732RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikonovou 3.2 kg/m2, lepidlo F 06	m2	26,40	1 107,00	29 219,49
32	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	26,60	330,00	8 778,00
33	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % překontrolovat soudržnost stávajících omítek a případné poruchy očistit a vyspravit jádrovou omítkou, procentuální odhad vysprávek je do 20% z celkové plochy fasády objektu	m2	1 056,00	98,00	103 488,00
34	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 056,00	41,00	43 296,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 304 189,06
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
35	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 podkladní betonová mazanina pod schodiště se 7 stupni a stupňů v krčku	m3	0,75	2 850,00	2 137,50
36	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,45	62,50	28,13
37	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 12 - 24 cm	m3	0,45	50,00	22,50
38	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,01	29 920,00	347,07
39	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky OV/1 násypy pod zpětně osazovanou zámkovou dlažbu tl. 100 mm násyp pod nové okapové chodníčky z dlažby tl. 100 mm	m3	10,35	444,00	4 595,40
40	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm OV/1	m2	45,00	440,00	19 800,00
41	58337323	Štěrkopisek frakce 4-16 A OV/1 násypy pod zpětně osazovanou zámkovou dlažbu tl. 100 mm násyp pod nové okapové chodníčky z dlažby tl. 100 mm	T	19,15	399,00	7 639,85
42	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá OV/1 betonová dlažba okapových chodníčků	m2	45,90	396,00	18 176,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				52 746,85
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
43	990900010	Demontáž stávajících cedulí, znaků zpětná montáž po dokončení fasády OS/11	soubor	1,00	12 900,00	12 900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				12 900,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
44	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou OV/1	m	91,00	274,00	24 934,00
45	59217512.A	Obrubník z vibrolisovaného betonu dvouvrstvý přírodní 50x5x20 cm. OV1	kus	185,64	34,00	6 311,76
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 245,76
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
46	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 175,52	47,00	55 249,44

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 uvažováno 3 měsíce	m2	3 526,56	29,00	102 270,24
48	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 175,52	29,00	34 090,08
49	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 175,52	12,00	14 106,24
50	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síť k pol. 4011 uvažováno 3 měsíce	m2	3 526,56	9,00	31 739,04
51	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 175,52	8,00	9 404,16
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				246 859,20
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
52	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	289,50	33,00	9 553,50
53	953941311R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 ZA/3	kus	1,00	412,00	412,00
54	953941321R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2 ZA/3	kus	2,00	560,00	1 120,00
55	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek OV/2, OV/3	kus	287,00	92,00	26 404,00
56	28651078.C	Mřížka větrací PVC bílá d = 63 mm OV/2	kus	276,74	288,00	79 701,12
57	2865112020	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 200 x 200 mm, OV3	kus	4,00	290,00	1 160,00
58	2865112025	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 200 x 250 mm, OV3	kus	5,00	299,00	1 495,00
59	2865115030	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 500 x 300 mm, OV3	kus	1,00	429,00	429,00
60	2865115035	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 500 x 350 mm, OV3	kus	1,00	449,00	449,00
61	2865116545	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 650 x 450 mm, OV3	kus	1,00	549,00	549,00
62	2865117030	Větrací mřížka se žaluzií a sítkou plastová rozměr 700 x 300 mm, OV3	kus	1,00	669,00	669,00
63	55381106	Skrabák ocelový s rámem pro zapuštění doplnění ke vstupu bez rohože	kus	1,00	1 490,00	1 490,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				123 431,62
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
64	963022900T00	Demontáž schodišťových stupňů kamenných, prefa bet. určených pro zpětné osazení schodiště 7 x 183/280 - odborná demontáž s očištěním, uložením a zabezpečením proti poškození předpoklad zpětného osazení	m	8,40	780,00	6 552,00
65	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových OV/1	m	18,83	196,00	3 689,70
66	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm vybourání konstrukcí z betonu v krčku hosp. části - vyrovnávacích stupňů z betonu podkladní mazanina pod schodištěm z prefastupňů	m3	0,75	2 382,00	1 786,50
67	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.síť nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí podkladní mazanina pod schodištěm z prefastupňů	m3	0,45	1 131,00	508,95
68	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	3,71	186,00	689,32
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				13 226,47
Díl: 97	Prorážení otvorů					
69	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 ZA/3	kus	1,00	39,00	39,00
70	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 ZA/3	kus	1,00	57,00	57,00
71	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % otlučení lokálně omítek nesoudržných s podkladem	m2	1 056,00	9,00	9 504,00
72	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 odsekání soklového obložení fasád (keramický obklad)	m2	20,00	179,00	3 580,00
73	979054443T00	Očištění vybourané zámkové dlažby s vypl.kamenivem OV/1	m2	58,50	30,00	1 755,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 935,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
74	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	131,49	234,00	30 769,75

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 769,75
Díl:	712	Živičné krytiny				
75	712300841RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° běžný stupeň znečištění srovnatelná položka pro očištění hydroizolace střechy krčku ponechané na konstrukci	m2	638,00	12,00	7 656,00
76	712300911R00	Údržba - příplatek za správkový kus AIP	kus	10,00	72,00	720,00
77	712373111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	20,13	155,00	3 119,53
78	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	638,00	155,00	98 890,00
79	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	658,13	41,00	26 983,17
80	712861703RT1	Samostatné vytažení izolace, fólii lepenou zplna 1 vrstva - fólie ve specifikaci svislé části atiky včetně přetažení přes vrchní část	m2	142,15	244,00	34 684,67
81	283220101.C	Fólie s PES výztuží 2 mm š. 1600 mm K použití jako jednovrstvá hydroizolace kotvených střech. Vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace starých střech. V kombinaci s tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně nebezpečného prostoru. odolnost proti UV záření, vysokou odolnost proti průrazu, krupobiti, proti prorůstání kořínků odolné proti přelétavému ohni a sálavému teplu.	m2	880,30	319,00	280 816,98
82	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	691,03	29,00	20 039,94
83	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				472 910,28
Díl:	713	Izolace tepelné				
84	713141124T00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK tepelná izolace z desek bez asf. pásů	m2	658,13	150,00	98 718,90
85	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm S 01, S 02	m3	132,46	1 593,00	211 015,95
86	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				309 734,85
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
87	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 ZA/6	kus	5,00	249,00	1 245,00
88	721234154RT1	Vtoky střešní renovační HL69H, izolační fól. pás zachytýný koš. D 75, 110, 125, 160 mm, ZA/6	kus	5,00	3 400,00	17 000,00
89	721239102R00	Kus prodlužovací PP HL65 bez pásu, izol. příruba ZA/6	kus	5,00	490,00	2 450,00
90	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				20 695,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
91	72290.OV07	Úprava zahradního kohoutu - prodloužení vývodu OV/7	kus	1,00	1 290,00	1 290,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 290,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
92	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst. hmoždinkami vrchní strana atik, ukončení střechy nad balkónem	m2	92,65	478,00	44 284,36
93	762900010	Osazení dřevěných fošen kotvených šrouby do bet. šířka cca 400 mm, tl. 200 mm okap střechy se žlabem	m	8,10	192,00	1 555,20
94	60511111	Rezivo SM omítané 23/80-160 jakost I, L=4-6 m ukončení střechy u okapového žlabu	m3	0,71	6 400,00	4 561,92
95	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm vrchní strana atik	m2	101,91	342,00	34 853,08
96	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				85 254,56
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
97	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° S O2	m2	20,13	42,00	845,29
98	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	173,00	34,00	5 882,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	140,00	31,00	4 340,00
100	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	8,20	35,00	287,00
101	764918404R00	Z+M lemování trub z popl. ocel. pl. D do 200 mm KL/9	kus	1,00	315,00	315,00
102	764352201V08	Z+M žlabů podokapních půlkruhových, rš 280 mm z popl. plechu vč. háků, nýtů, tmele, KL/6	m	8,00	253,00	2 024,00
103	764454202V02	Z+M odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D100 mm včetně dodání zděří a manžet, KL/7 včetně dodání zděří a manžet	m	1,80	275,00	495,00
104	764918233.5	Z+M atyp. fas. ukonč. prof. z popl. pl., rš 450 mm KL/10	m	22,00	235,00	5 170,00
105	764918233.9	Z+M okapů z popl. pl. živič. fóli. krytina, rš 490 mm KL/5 - KL/01	m	42,00	235,00	9 870,00
106	764918330.8	Z+M lemov. z popl. plech. na plochých střechech, rš 180 KL/5 - KL/02	m	21,00	205,00	4 305,00
107	764928105.7	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 370 KL/3	m	6,20	297,50	1 844,50
108	764928106.1	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 410 KL/2	m	145,60	311,00	45 281,60
109	764928106.6	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 460 KL/1	m	21,20	311,00	6 593,20
110	764928302.6	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 360 mm KL/4	m	140,00	143,00	20 020,00
111	764928308T00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 800 mm KL/11	m	8,20	348,00	2 853,60
112	76493890	Z+M oplechování stáv. výlezu z popl. plechu rozměr 1000 x 1000 mm, KL/8	kus	3,00	762,00	2 286,00
113	13851110	Tabule plechová poplast. tl. 0,6 1000 x 2000 mm žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC.	m2	197,91	299,00	59 173,89
114	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				171 586,09
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
115	766601313T00	Těsnění okenní spáry, ostění, PP folie na osazené prvky z vnější strany	m	389,64	232,00	90 396,48
116	766601329T00	Těsnění oken, spáry, parapet, PP folie + páska na stávající okna z vnější strany	m	172,60	230,00	39 698,00
117	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				130 094,48
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
118	767553.OV05	D + M kovového zákrytu vedení plynovodu mřížka š. 150 mm, dl. 6500 mm, OV/5 mřížka z tahokovu s povrchovou úpravou dle tabulky prvků	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
119	767553.ZA.1	Repase stáv. zábradlí balkonů vč. dřevěné výplně rozměr cca 5660 x 1150 mm, ZA/1 úprava kovové konstrukce demontáž, úprava rozměru a znovuosazení na původní pozici nová povrchová úprava stávající dřevěná výplň zábradlí tvořená prkny, které je nutno demontovat, repasovat a upravit pro nové osazení na stejné místo po zateplení objektu je nutné především upravit délku prken prkna budou přebroušena a natřena, případně velmi poškozená nebo chybějící budou nahrazena novými podrobnosti a upřesnění - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
120	767553.ZA.2	Repase stáv. zábradlí u vstupu do hospod. části délka cca 2000 mm, výška cca 1100 mm, ZA/2 Z důvodů zateplení objektu bude nutná úprava konstrukce demontáž, úprava rozměru a znovuosazení na původní pozici, nová povrchová úprava	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
121	767553.ZA.5	Úprava stávajících výlezu na střechech rozměr cca 1000 x 1000 mm, ZA/5 demontovat případně opravit a osadit zpět po zateplení střechy. Bude provedena revize kotvení (případně překotvení) a nová povrchová úprava podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
122	767553.ZA.7.1	Dmtž, úprava a zpětná mtž. stříšky nad vstupem rozměr cca 1500 x 800 mm, ZA7	kus	2,00	2 500,00	5 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stávající stříška nad vstupem, kterou je potřeba demontovat, repasovat a upravit pro nové osazení na stejné místo po zateplení objektu. Je nutné především upravit délku nosných profilů pro ukotvení přes ocelové destičky až do zdiva objektu. Ocelovou konstrukci je nutné přebrousit a natřít. materiál: ocelový rám z typových ocelových uzavřených profilů, zastřešení z makrolonu včetně povrchových úprav kov. kci podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků				
123	767553.ZA.7.2	Dmtž, úprava a zpětná mtž. stříšky nad vstupem rozměr cca 2160 x 800 mm. ZA7 Stávající stříška nad vstupem, kterou je potřeba demontovat, repasovat a upravit pro nové osazení na stejné místo po zateplení objektu. Je nutné především upravit délku nosných profilů pro ukotvení přes ocelové destičky až do zdiva objektu. Ocelovou konstrukci je nutné přebrousit a natřít. materiál: ocelový rám z typových ocelových uzavřených profilů, zastřešení z makrolonu včetně povrchových úprav kov. kci podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
124	767553.ZA.7.3	Dmtž, úprava a zpětná mtž. stříšky nad vstupem rozměr cca 2800 x 800 mm. ZA7 Stávající stříška nad vstupem, kterou je potřeba demontovat, repasovat a upravit pro nové osazení na stejné místo po zateplení objektu. Je nutné především upravit délku nosných profilů pro ukotvení přes ocelové destičky až do zdiva objektu. Ocelovou konstrukci je nutné přebrousit a natřít. materiál: ocelový rám z typových ocelových uzavřených profilů, zastřešení z makrolonu včetně povrchových úprav kov. kci podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
125	767553.ZA.8	Dmtž, úprava, zpět.mtž držáků na vlajky ZA/8 Stávající typové držáky vlajek, které je potřeba demontovat, repasovat a upravit pro nové osazení na stejné místo po zateplení objektu. Je nutné především upravit držák pro nové ukotvení přes ocelové destičky až do zdiva objektu. Ocelovou konstrukci je nutné přebrousit a natřít.	kus	2,00	500,00	1 000,00
126	767553.ZA.9	Dmtž, úprava a zpětné osazení čističe bot ZA/9 podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00	500,00	500,00
127	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m zpětná montáž upravených plot. dílců	m	2,16	450,00	972,00
128	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m rozebrat vždy jedno plotové pole, které je kotveno do fasády objektu	m	2,48	72,50	179,80
129	767553	Úprava plotových dílců - zkrácení ZA/4	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
130	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	761,00	5,50	4 185,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				77 337,30
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
131	76900.DV01	D + M plastových vstup.2kř. dveří rozměr otvoru cca 1700 x 2180 mm. DV01 podrobnosti - kování, zasklení, zavírání, zavírač, zarážka atd. - viz tabulka vnějších výplní	kus	1,00	21 900,00	21 900,00
132	998769202T00	Přesun hmot pro plastové výplně., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				21 900,00
Díl:	783	Nátěry				
133	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači ZA/3, ZA/4, ZA/5	m2	15,80	153,00	2 417,40
134	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ZA/3, ZA/5	m2	9,60	154,00	1 478,40
135	783237100R00	Nátěr syntetický kov. konstr. zákl. antikor ZA/3, ZA/5	m2	9,60	77,00	739,20
136	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí ochranný 2x impregnační, protihnilob., proti hmyzu, plísňím fošny u ukončení střechy s okapem	m2	17,82	58,40	1 040,69
137	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly ZA/3, ZA/5	m2	9,60	51,00	489,60

Slepý rozpočet

Stavba :	1448 Zateplení objektu mateřské školy Točitá 38	Rozpočet: 1448.01.Z0
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení objektu MŠ Točitá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí ZA/3 stávající konstrukci přebrousit, zbavit původního nátěru a provést nový základový protikoroziční nátěr + 2x finální emailový nátěr odstín (RAL	m2	2,10	15,50	32,55
139	783921220R00	Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný ZA/4	m2	6,20	82,30	510,26
140	783921700R00	Nátěr syntetický pletiva základní ZA/4	m2	6,20	31,00	192,20
Celkem za 783 Nátěry						6 900,30
Díl:	M21	Elektromontáže				
141	210000010	Dmž, úpravy, zpět.mž, doplnění, nový materiál odhad - OV/4, OV/8, OV/10, OV/12, OV/13, OV/14 demonťáž stávajících elektrických prvků, hromosvodů, úpravy v důsledku zateplení a zpětná montáž včetně doplnění o nové prvky nebo nový materiál včetně pospojování klempířských prvků včetně všech revizí a odzkoušení zpětně zabudovaných prvků		1,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						40 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,40	310,00	7 875,18
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,08	265,00	10 356,93
144	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	156,33	29,50	4 611,77
145	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	31,27	970,00	30 328,22
146	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	7,82	1 190,00	9 301,70
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						62 473,79

Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky

A) <u>Subdodavatel č. 1</u>	Název: EMH Stavební CZ, s.r.o. IČ: 01972197 sídlo: Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8 právní forma: společnost ručením omezeným	
-----------------------------	--	--

V Praze, dne 5. listopadu 2014




BEVI STAV, a.s. ^④
nám. Kinských 741/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 24303184

Kateřina Sklenářová
člen představenstva

FINANČNÍ PLÁN - PŘEDPOKLAD

	bez DPH	s DPH	Celkem
Listopad	952 578,00 Kč	200 041,38 Kč	1 152 619,38 Kč
Prosinec	1 500 000,00 Kč	315 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč
Leden	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
Únor	- Kč	- Kč	- Kč
Březen	1 800 000,00 Kč	378 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
Duben	2 500 000,00 Kč	525 000,00 Kč	3 025 000,00 Kč
Květen	1 773 202,00 Kč	372 372,42 Kč	2 145 574,42 Kč
Celkem	9 525 780,00 Kč	2 000 413,80 Kč	11 526 193,80 Kč




BEVI STAV, a.s. ^④
 nám. Kinských 741/6
 150 00 Praha 5 – Smíchov
 IČ: 24309184

